LEGENDE

Beläge, Einfassungen, Flächen

- Rückstoßbereich / Gehweg - Asphalt; Belastungsklasse 1,8 und 0,3, **65 m²**
- Stellplätze - Drainpflaster, **250 m²**
- Trittplatten, 120x240cm, **5 m²**
- Betonsteinplaster, Wege 30/15/8, **287 m²**
- Terrassenplatten, 80/40/8, **235 m²**
- Schneelager - Rasengitterstein Beton 60x40x10cm, **35 m²**
- Kleibeet mit Bodendecker / Gräser, **91 m²**
- Traufstreifen, Kantenstein, Rollierung 16/32, **4 m²**
- Rasenflächen - Typ RSM, Oberbodenanrendeckung ca. 15 cm, **1.075 m²**
- Pflanzflächen - Hainbuchenhecke, **191 m²**
- Spielhügel, **162 m²**
- Böschung/Bodendecker/Gehölzgürtel **161 m²**
- Bobbycarbahn Asphaltfläche, **53 m²**
- Traufeinfassung - 1-Zeiler Betonstein 8/30/100
- Wegeeinfassung - Beton-Tiefbordstein Fuss 8/25/100 od. Straße 10/25(30)/100)
- Stellplatzeinfassung - Beton-Hochbordstein 12-15/30/100
- Entwässerungsrinne V-Rinne, Granit Großkopf, gesägt gestockt 15/15/15

Entwässerung, Regenwasser-Kanal (grw LA)

- Straßeneinlauf
- Entwässerungsrinne
- Fußabstreifer - Giro 30/10
- Sickerschächte / Kontrollschacht
- Regenwasser-Grundleitung, Rigolanzuleitung

HLS (IB Wimmer)

- Schmutzwasser
- Regenwasser, Grundleitung

ELT (IB Abt)

- Strom/Telekommunikation/Medien

Ausstattung

- Mastleuchte LPH 3,50 m (ggfs. mit Abschirmung)
- Pollerleuchte LPH 1,00 m
- Stabstahlmattenzaun H=1,20 m
- Holzzaun H=0,80 m
- Fahrradanlehnbügel
- Lichtschacht, Abdeckung GiRo 30/10

Vegetation

- Gehölz/Hochstamm neu
  Qualität: Solitär-Hochstamm, H m.dgh.Leitr 3xv mdB, StU 16-18. Kronenansatz Lichtraumprofil 2,50 m
- Strauch neu
  Qualität: Strauch, Sol 3xv. mBh 125-150
- Hecke neu - Hainbucherhecke
  Qualität: He 3xv mdB, Höhe 125-150

Abbruch/Rodung/Gehölze

- Gehölzfällung
- Bestandsgehölze - Baumschutz- und Pflegemaßnahmen
- Bestandsgehölze - Gehölzschutz während den Baumaßnahmen

1 Minischaukel mit Matte, Krippe

2 Kombispielgerät, Krippe

3 Sitzraupe, Krippe

4 Partnerschaukel, Kiga

5 Bobbycar- und Rollerbahn, Kiga

6 Kletter- und Balancier-gerät, Kiga

7 Matschanlage, Kiga

8 Sitzquader und Baum-stämme Spielhügel, Kiga

9 überdachter Sand-platz, Kiga / Krippe

10 Sitzquader, Kiga / Krippe

11 Asphaltfläche Eingangs-bereich

12 Pflasterbelag Park-flächen

13 Müllbox

14 Backhaus - Spielgerät

14 Backhaus - Spielgerät

Bauherr

Ort, Datum — Gemeinde Denklingen

Planer

Ort, Datum — Herr Thomas Geiger, geiger & waltner landschaftsarchitekten gmbh, Kempten

Projekt Bezeichnung	**Neubau Kindertagesstätte Gemeinde Denklingen (Flurstückner. 29)**
Darstellung	**Gesamtflächen Freianlagen**
Planstand	**Entwurf**
Maßstab	M 1:100
Projektnummer	384
Plannummer	3.0
Gezeichnet	mg/tg
Erstelldatum	25.11.19
Letzte Bearbeitung	
Höhen	Neubau, OKFF 689,90 ÜnN
Auftraggeber	Gemeinde Denklingen Rathausplatz 1 86920 Denklingen
Planung Freianlagen	geiger & waltner landschaftsarchitekten gmbh Burghaldegasse 26, 87435 Kempten/Allgäu Fon 0831-697 186-10, Fax 0831-697 186-19 mail@geiger-waltner.de, www.geiger-waltner.de
Planung Hochbau	m2s - muellerschurr.architekten birkenweg 11 87616 marktoberdorf
Grundlagen	Planungsgrundlagen zur Verfügung gestellt - Grundrisse, m2s Architekten, 21.11.19 - Vermessung und DFK, IB Bach, 08.03.09 - Sparten, IB Wimmer, 22.11.19, IB Abt.